



Wrocław dnia 12.04.2011r

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dla zadania „Wykonanie badań instalacji elektrycznych dla : kuchni stołówki, kotłowni + węzła ciepłego i pralni w bud. nr 1, kotłowni wysokoprężnej w bud. nr 62 oraz hydroforni w bud. nr 23 + stacja uzdatniania wody w bud. nr 12 w 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu w ramach rocznej kontroli okresowej” stanowiącej wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 62 ust.1 pkt.2 Ustawy Prawo Budowlane zgodnie z PN-EN 62305-3:2006 (U)”

Zakres robót - pomiarów:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych – obwód 1-fazowy (pierwszy i następny).
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych – obwód 3-fazowy (pierwszy i następny).
- skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania - pętli zwarcia (pierwszy i następny).

Ilości pomiarów:

- Rezystancji izolacji instalacji elektrycznych – obwód 1-fazowy (pierwszy i następny).

Kuchnia + stołówka w bud nr 1 –	pomiar pierwszy 5 szt.	pomiar następny 50 szt.
Kotłownia + węzeł ciepły w bud nr 1 –	pomiar pierwszy 4 szt.	pomiar następny 21 szt.
Pralnia w bud nr 1 –	pomiar pierwszy 5 szt.	pomiar następny 45 szt.
Kotłownia wysokoprężna w bud nr 62 –	pomiar pierwszy 1 szt.	pomiar następny 21 szt.
Hydrofornia w bud nr 23–	pomiar pierwszy 1 szt.	pomiar następny 3 szt.
Stacja uzdatniania wody w bud nr 12 -	pomiar pierwszy 3 szt.	pomiar następny 12 szt.
Stacja paliw – bud 32	pomiar pierwszy 1 szt.	pomiar następny 2 szt.
RAZEM 19 szt. 151 szt.

- Rezystancji izolacji instalacji elektrycznych – obwód 3-fazowy (pierwszy i następny).

Kuchnia stołówka –	pomiar pierwszy 5 szt.	pomiar następny 20 szt.
Kotłownia + węzeł ciepły w bud. nr 1 –	pomiar pierwszy 4 szt.	pomiar następny 16 szt.
Pralnia –	pomiar pierwszy 1 szt.	pomiar następny 4 szt.
Kotłownia wysokoprężna –	pomiar pierwszy 1 szt.	pomiar następny 4 szt.



4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ WROCLAW SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Hydrofornia + stacja uzdatniania wody	miar pierwszy 3 szt.	miar następny 8 szt.
Stacja paliw – bud 32	miar pierwszy 1 szt.	miar następny 2 szt.
RAZEM 15 szt. 54 szt.

- Skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania - pętli zwarcia (pierwszy i następny).

Kuchnia stołówka –	miar pierwszy 5 szt.	miar następny 75 szt.
Kotłownia + węzeł ciepły w bud nr 1 –	miar pierwszy 4 szt.	miar następny 41 szt.
Pralnia –	miar pierwszy 6 szt.	miar następny 56 szt.
Kotłownia wysokopięna –	miar pierwszy 1 szt.	miar następny 26 szt.
Hydrofornia + stacja uzdatniania wody	miar pierwszy 3 szt.	miar następny 19 szt.
RAZEM 19 szt. 208 szt.

Oferent winien również wycenić po 1szt. każdego z pomiarów (cena netto). W kwocie (netto) pomiaru należy uwzględnić inwentaryzację tablic(y) rozdzielczych – rozdzielni, wykonanie protokołu z pomiaru, wykonanie opisu i schematu rozdzielnic(y). Termin złożenia ofert do dnia 18.04.2011r. godz.13⁰⁰

Termin realizacji zadania do dnia 29.04.2011r.

.....

J.S. tel.(71) 766 06 40
12.04.2011r.



4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ
WROCLAW
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ