

<i>Nr pom.</i>	<i>Nazwa pomieszczenia</i>
<b>A.0.1</b>	<b>KLATKA SCHODOWA</b>

<i>POWIERZCHNIA</i>	<b>11,98m<sup>2</sup></b>
<i>WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA</i>	-
<i>WYKOŃCZENIE PODŁÓG</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PŁYTKI GRANITOWE SZARE 30x30cm, NA STOPNIACH PŁYTKI GRANITOWE 30x30 Z RYFLOWANYM PASEM ANTYPOŚLIZGOWYM, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ PŁYTEK MINIMUM R9</li> <li>• NA ŚCIANACH COKÓŁ Z PŁYTEK WYSOKOŚCI 10cm</li> </ul>
<i>WYKOŃCZENIE SUFITÓW</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TYNK GIPSOWY</li> <li>• FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA MATOWA, KOLOR BIAŁY</li> </ul>
<i>WYKOŃCZENIE ŚCIAN</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TYNK GIPSOWY</li> <li>• DWUKROTNE MALOWANIE LAMPERII ŚCIAN DO WYSOKOŚCI 205 cm OD POZIOMU PODŁOGI FARBĄ OLEJNĄ ODPORNĄ NA ŚCIERANIE I WIELOKROTNE ZMYWANIE ŚRODKAMI DO DEZYNFEKCJI, BEZZAPACHOWĄ, WYSOKOKRYJĄCĄ, PRZECIWAŁERGICZNĄ, PÓŁMATOWĄ,</li> <li>• POWYŻEJ LAMPERII FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA ODPORNA NA ŚCIERANIE, MATOWA, PRZECIWAŁERGICZNA</li> </ul>
<i>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PARAPETY WEWNĘTRZNE SYSTEMOWE PVC WYSTAJĄCE MAX. 3cm POZA LICO ŚCIANY KOLOR BIAŁY</li> <li>• BALUSTRADA - STAL NIERDZEWNA, GÓRNY POZIOM PORĘCZY NA h=110cm</li> </ul>

TERMOMODERNIZACJA Z MODERNIZACJĄ ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU NR2 SZPITALA – BUDOWA KLATEK SCHODOWYCH, DŹWIGÓW I POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH BUDYNEK NR 1 I 2 W 4 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

**BUDOWA ŁĄCZNIKA**

<i>Nr pom.</i>	<i>Nazwa pomieszczenia</i>
<b>A.0.2</b>	<b>HALL</b>

<i>POWIERZCHNIA</i>	<b>29,81m<sup>2</sup></b>
<i>WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA</i>	<b>2,55m</b>
<i>WYKOŃCZENIE PODŁÓG</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PŁYTKI CERAMICZNE GRESOWE 30x30cm, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ PŁYTEK MINIMUM R9, (np. LASSELSBERGER seria TAURUS GRANIT) FUGA 2mm</li> <li>• NA ŚCIANACH COKÓŁ Z PŁYTEK CERAMICZNYCH WYSOKOŚCI 10cm</li> </ul>
<i>WYKOŃCZENIE SUFITÓW</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TYNK GIPSOWY</li> <li>• FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA MATOWA, KOLOR BIAŁY</li> </ul>
<i>WYKOŃCZENIE ŚCIAN</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KAT. III Z WYPROWADZONĄ POWIERZCHNIĄ ŚCIAN ZA POMOCĄ PIONOWYCH METALOWYCH OCYNKOWANYCH LISTEW TYNKARSKICH</li> <li>• DWUKROTNE MALOWANIE LAMPERII ŚCIAN DO WYSOKOŚCI 205 cm OD POZIOMU PODŁOGI FARBĄ OLEJNĄ ODPORNĄ NA ŚCIERANIE I WIELOKROTNE ZMYWANIE ŚRODKAMI DO DEZYNFEKCJI, BEZZAPACHOWĄ, WYSOKOKRYJĄCĄ, PÓŁMATOWĄ,</li> <li>• POWYŻEJ LAMPERII FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA ODPORNA NA ŚCIERANIE, MATOWA,</li> </ul>
<i>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</i>	

TERMOMODERNIZACJA Z MODERNIZACJĄ ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU NR2 SZPITALA – BUDOWA KLATEK SCHODOWYCH, DŹWIGÓW I POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH BUDYNEK NR 1 I 2 W 4 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

**BUDOWA ŁĄCZNIKA**

<i>Nr pom.</i>	<i>Nazwa pomieszczenia</i>
<b>A.0.3</b>	<b>POMIESZCZENIE REZERWOWE</b>

<i>POWIERZCHNIA</i>	<b>4,88m<sup>2</sup></b>
<i>WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA</i>	<b>2,55m</b>
<i>WYKOŃCZENIE PODŁÓG</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PŁYTKI CERAMICZNE GRESOWE 30x30cm, (np. LASSELSBERGER seria TAURUS GRANIT) FUGA 2mm</li> <li>• NA ŚCIANACH COKÓŁ Z PŁYTEK CERAMICZNYCH WYSOKOŚCI 10cm</li> </ul>
<i>WYKOŃCZENIE SUFITÓW</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TYNK GIPSOWY</li> <li>• FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA MATOWA, KOLOR BIAŁY</li> </ul>
<i>WYKOŃCZENIE ŚCIAN</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KAT. III Z WYPROWADZONĄ POWIERZCHNIĄ ŚCIAN ZA POMOCĄ PIONOWYCH METALOWYCH OCYNKOWANYCH LISTEW TYNKARSKICH</li> <li>• DWUKROTNE MAŁOWANIE LAMPERII ŚCIAN DO WYSOKOŚCI 205 cm OD POZIOMU PODŁOGI FARBĄ OLEJNĄ ODPORNĄ NA ŚCIERANIE I WIELOKROTNE ZMYWANIE ŚRODKAMI DO DEZYNFEKCJI, BEZZAPACHOWĄ, WYSOKOKRYJĄCĄ, PÓŁMATOWĄ,</li> <li>• POWYŻEJ LAMPERII FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA ODPORNA NA ŚCIERANIE, MATOWA,</li> </ul>
<i>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</i>	

TERMOMODERNIZACJA Z MODERNIZACJĄ ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU NR2 SZPITALA – BUDOWA KLATEK SCHODOWYCH, DŹWIGÓW I POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH BUDYNEK NR 1 I 2 W 4 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

**BUDOWA ŁĄCZNIKA**

<i>Nr pom.</i>	<i>Nazwa pomieszczenia</i>
<b>A.0.4</b>	<b>SZATNIA DAMSKA</b>

<i>POWIERZCHNIA</i>	<b>14,70m<sup>2</sup></b>
<i>WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA</i>	2,55m
<i>WYKOŃCZENIE PODŁÓG</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WARSTWA EMULSJI GRUNTUJĄCEJ POSADZKI DO GRUNTOWANIA I WZMACNIANIA PODŁOŻY</li> <li>• SZYBKOWIĄŻĄCY, SAMOPOZIOMUJĄCY PODKŁAD PODŁOGOWY GR. 5MM POD WYKŁADZINĘ TYPU PCV</li> <li>• WARSTWA WYKOŃCZENIOWA Z TRWAŁEJ, BEZSPOINOWEJ SZTUCZNEJ ZMYWALNEJ WYKŁADZINY PCV, Z WARSTWĄ IZOLACYJNĄ GR. 2MM Z COKOŁEM WYSOKOŚCI 10 CM WYWINIĘTYM NA ŚCIANY, WYOBŁONYM NA STYKU ŚCIANY Z PODŁOGĄ, np. TARKETT SAFETRED SPECTRUM</li> <li>•</li> </ul>
<i>WYKOŃCZENIE SUFITÓW</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TYNK GIPSOWY</li> <li>• FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA MATOWA, KOLOR BIAŁY</li> </ul>
<i>WYKOŃCZENIE ŚCIAN</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KAT. III Z WYPROWADZONĄ POWIERZCHNIĄ ŚCIAN ZA POMOCĄ PIONOWYCH METALOWYCH OCYNKOWANYCH LISTEW TYNKARSKICH</li> <li>• DWUKROTNE MALOWANIE LAMPERII ŚCIAN DO WYSOKOŚCI 205 cm OD POZIOMU PODŁOGI FARBĄ OLEJNĄ ODPORNĄ NA ŚCIERANIE I WIELOKROTNE ZMYWANIE ŚRODKAMI DO DEZYNFEKCJI, BEZZAPACHOWĄ, WYSOKOKRYJĄCĄ, PÓŁMATOWĄ,</li> <li>• POWYŻEJ LAMPERII FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA ODPORNA NA ŚCIERANIE, MATOWA,</li> </ul>
<i>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENI</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SZAFKI PRACOWNICZE PODWÓJNE O SZEROKOŚCI 40cm (15 szt.)</li> </ul>

TERMOMODERNIZACJA Z MODERNIZACJĄ ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU NR2 SZPITALA – BUDOWA KLATEK SCHODOWYCH, DŹWIGÓW I POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH BUDYNEK NR 1 I 2 W 4 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

**BUDOWA ŁĄCZNIKA**

<i>Nr pom.</i>	<i>Nazwa pomieszczenia</i>
<b>A.0.5</b>	<b>UMYWALNIA DAMSKA</b>

<i>POWIERZCHNIA</i>	<b>5,98m<sup>2</sup></b>
<i>WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA</i>	<b>2,55m</b>
<i>WYKOŃCZENIE PODŁÓG</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PŁYTKI CERAMICZNE 20x20cm, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ PŁYTEK MINIMUM R10, (np. LASSELSBERGER seria COLOR ONE), FUGA 2mm</li> </ul>
<i>WYKOŃCZENIE SUFITÓW</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TYNK GIPSOWY</li> <li>• FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA MATOWA, KOLOR BIAŁY</li> </ul>
<i>WYKOŃCZENIE ŚCIAN</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KAT. III Z WYPROWADZONĄ POWIERZCHNIĄ ŚCIAN ZA POMOCĄ PIONOWYCH METALOWYCH OCYNKOWANYCH LISTEW TYNKARSKICH</li> <li>• DO WYSOKOŚCI POM =210cm PLYTKI CERAMICZNE 20x20cm UKŁADANE NA UNIWERSALNEJ ZAPRAWIE KLEJOWEJ, FUGA 2mm BIAŁA, OD GÓRY LISTWA WYKOŃCZENIOWA DO GLAZURY 6mm.</li> <li>• POWYŻEJ PŁYTEK FARBA EMULSYJNA BIAŁA</li> </ul>
<i>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UMYWALKI PORCELANOWE Z BATERIĄ STOJĄCĄ (np. KOŁO NOVA TOP)</li> <li>• BRODZIK 90x90cm ZE ZINTEGROWANĄ OBUDOWĄ (np. KOŁO SIMPLE STANDARD PLUS 90</li> <li>• KABINA PRYSZNICOWA</li> <li>• LUSTRA 60x100cm</li> <li>• DOZOWNIKI DO MYDŁA W PŁYNIE, NATYNKOWY</li> <li>• POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE, NATYNKOWY</li> <li>• KOSZ NA ODPADY</li> </ul>

TERMOMODERNIZACJA Z MODERNIZACJĄ ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU NR2 SZPITALA – BUDOWA KLATEK SCHODOWYCH, DŹWIGÓW I POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH BUDYNEK NR 1 I 2 W 4 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

**BUDOWA ŁĄCZNIKA**

<i>Nr pom.</i>	<i>Nazwa pomieszczenia</i>
<b>A.0.6</b>	<b>WC DAMSKI</b>

<i>POWIERZCHNIA</i>	<b>1,35m<sup>2</sup></b>
<i>WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA</i>	<b>2,55m</b>
<i>WYKOŃCZENIE PODŁÓG</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PŁYTKI CERAMICZNE 20x20cm, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ PŁYTEK MINIMUM R10, (np. LASSELSBERGER seria COLOR ONE), FUGA 2mm</li> </ul>
<i>WYKOŃCZENIE SUFITÓW</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TYNK GIPSOWY</li> <li>• FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA MATOWA, KOLOR BIAŁY</li> </ul>
<i>WYKOŃCZENIE ŚCIAN</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KAT. III Z WYPROWADZONĄ POWIERZCHNIĄ ŚCIAN ZA POMOCĄ PIONOWYCH METALOWYCH OCYNKOWANYCH LISTEW TYNKARSKICH</li> <li>• DO WYSOKOŚCI POM =210cm PLYTKI CERAMICZNE 20x20cm UKŁADANE NA UNIWERSALNEJ ZAPRAWIE KLEJOWEJ, FUGA 2mm BIAŁA, OD GÓRY LISTWA WYKOŃCZENIOWA DO GLAZURY 6mm.</li> <li>• POWYŻEJ PŁYTEK FARBA EMULSYJNA BIAŁA</li> </ul>
<i>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MISKA USTĘPOWA NA STELAŻU (np. KOŁO NOVA TOP)</li> <li>• POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY, NATYNKOWY</li> </ul>

TERMOMODERNIZACJA Z MODERNIZACJĄ ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU NR2 SZPITALA – BUDOWA KLATEK SCHODOWYCH, DŹWIGÓW I POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH BUDYNEK NR 1 I 2 W 4 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

**BUDOWA ŁĄCZNIKA**

<i>Nr pom.</i>	<i>Nazwa pomieszczenia</i>
<b>A.0.7</b>	<b>WC MĘSKI</b>

<i>POWIERZCHNIA</i>	<b>1,32m<sup>2</sup></b>
<i>WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA</i>	<b>2,55m</b>
<i>WYKOŃCZENIE PODŁÓG</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PŁYTKI CERAMICZNE 20x20cm, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ PŁYTEK MINIMUM R10, (np. LASSELSBERGER seria COLOR ONE), FUGA 2mm</li> </ul>
<i>WYKOŃCZENIE SUFITÓW</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TYNK GIPSOWY</li> <li>• FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA MATOWA, KOLOR BIAŁY</li> </ul>
<i>WYKOŃCZENIE ŚCIAN</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KAT. III Z WYPROWADZONĄ POWIERZCHNIĄ ŚCIAN ZA POMOCĄ PIONOWYCH METALOWYCH OCYNKOWANYCH LISTEW TYNKARSKICH</li> <li>• DO WYSOKOŚCI POM =210cm PLYTKI CERAMICZNE 20x20cm UKŁADANE NA UNIWERSALNEJ ZAPRAWIE KLEJOWEJ, FUGA 2mm BIAŁA, OD GÓRY LISTWA WYKOŃCZENIOWA DO GLAZURY 6mm.</li> <li>• POWYŻEJ PŁYTEK FARBA EMULSYJNA BIAŁA</li> </ul>
<i>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MISKA USTĘPOWA NA STELAŻU (np. KOŁO NOVA TOP)</li> <li>• POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY, NATYNKOWY</li> </ul>

TERMOMODERNIZACJA Z MODERNIZACJĄ ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU NR2 SZPITALA – BUDOWA KLATEK SCHODOWYCH, DŹWIGÓW I POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH BUDYNEK NR 1 I 2 W 4 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

**BUDOWA ŁĄCZNIKA**

<i>Nr pom.</i>	<i>Nazwa pomieszczenia</i>
<b>A.0.8</b>	<b>UMYWALNIA MĘSKA</b>

<i>POWIERZCHNIA</i>	<b>6,54m<sup>2</sup></b>
<i>WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA</i>	2,55m
<i>WYKOŃCZENIE PODŁÓG</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PŁYTKI CERAMICZNE 20x20cm, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ PŁYTEK MINIMUM R10, (np. LASSELSBERGER seria COLOR ONE), FUGA 2mm</li> </ul>
<i>WYKOŃCZENIE SUFITÓW</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TYNK GIPSOWY</li> <li>• FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA MATOWA, KOLOR BIAŁY</li> </ul>
<i>WYKOŃCZENIE ŚCIAN</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KAT. III Z WYPROWADZONĄ POWIERZCHNIĄ ŚCIAN ZA POMOCĄ PIONOWYCH METALOWYCH OCYNKOWANYCH LISTEW TYNKARSKICH</li> <li>• DO WYSOKOŚCI POM =210cm PLYTKI CERAMICZNE 20x20cm UKŁADANE NA UNIWERSALNEJ ZAPRAWIE KLEJOWEJ, FUGA 2mm BIAŁA, OD GÓRY LISTWA WYKOŃCZENIOWA DO GLAZURY 6mm.</li> <li>• POWYŻEJ PŁYTEK FARBA EMULSYJNA BIAŁA</li> </ul>
<i>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UMYWALKI PORCELANOWE Z BATERIĄ STOJĄCĄ (np. KOŁO NOVA TOP)</li> <li>• BRODZIK 90x90cm ZE ZINTEGROWANĄ OBUDOWĄ (np. KOŁO SIMPLE STANDARD PLUS 90</li> <li>• KABINA PRYSZNICOWA</li> <li>• LUSTRA 60x100cm</li> <li>• DOZOWNIKI DO MYDŁA W PŁYNIE, NATYNKOWY</li> <li>• POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE, NATYNKOWY</li> <li>• KOSZ NA ODPADY</li> </ul>

TERMOMODERNIZACJA Z MODERNIZACJĄ ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU NR2 SZPITALA – BUDOWA KLATEK SCHODOWYCH, DŹWIGÓW I POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH BUDYNEK NR 1 I 2 W 4 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

**BUDOWA ŁĄCZNIKA**



<i>Nr pom.</i>	<i>Nazwa pomieszczenia</i>
<b>A.0.9</b>	<b>SZATNIA MĘSKA</b>

<i>POWIERZCHNIA</i>	<b>14,71m<sup>2</sup></b>
<i>WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA</i>	2,55m
<i>WYKOŃCZENIE PODŁÓG</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WARSTWA EMULSJI GRUNTUJĄCEJ POSADZKI DO GRUNTOWANIA I WZMACNIANIA PODŁOŻY</li> <li>• SZYBKOWIĄŻĄCY, SAMOPOZIOMUJĄCY PODKŁAD PODŁOGOWY GR. 5MM POD WYKŁADZINĘ TYPU PCV</li> <li>• WARSTWA WYKOŃCZENIOWA Z TRWAŁEJ, BEZSPOINOWEJ SZTUCZNEJ ZMYWALNEJ WYKŁADZINY PCV, Z WARSTWĄ IZOLACYJNĄ GR. 2MM Z COKOŁEM WYSOKOŚCI 10 CM WYWINIĘTYM NA ŚCIANY, WYOBŁONYM NA STYKU ŚCIANY Z PODŁOGĄ, np. TARKETT SAFETRED SPECTRUM</li> <li>•</li> </ul>
<i>WYKOŃCZENIE SUFITÓW</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TYNK GIPSOWY</li> <li>• FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA MATOWA, KOLOR BIAŁY</li> </ul>
<i>WYKOŃCZENIE ŚCIAN</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KAT. III Z WYPROWADZONĄ POWIERZCHNIĄ ŚCIAN ZA POMOCĄ PIONOWYCH METALOWYCH OCYNKOWANYCH LISTEW TYNKARSKICH</li> <li>• DWUKROTNE MALOWANIE LAMPERII ŚCIAN DO WYSOKOŚCI 205 cm OD POZIOMU PODŁOGI FARBĄ OLEJNĄ ODPORNĄ NA ŚCIERANIE I WIELOKROTNE ZMYWANIE ŚRODKAMI DO DEZYNFEKCJI, BEZZAPACHOWĄ, WYSOKOKRYJĄCĄ, PÓŁMATOWĄ,</li> <li>• POWYŻEJ LAMPERII FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA ODPORNA NA ŚCIERANIE, MATOWA,</li> </ul>
<i>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SZAFKI PRACOWNICZE PODWÓJNE O SZEROKOŚCI 40cm (15 szt.)</li> </ul>

TERMOMODERNIZACJA Z MODERNIZACJĄ ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU NR2 SZPITALA – BUDOWA KLATEK SCHODOWYCH, DŹWIGÓW I POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH BUDYNEK NR 1 I 2 W 4 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

**BUDOWA ŁĄCZNIKA**

<i>Nr pom.</i>	<i>Nazwa pomieszczenia</i>
<b>A.0.10</b>	<b>POMIESZCZENIE REZERWOWE</b>

<i>POWIERZCHNIA</i>	<b>33,22m<sup>2</sup></b>
<i>WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA</i>	2,55m
<i>WYKOŃCZENIE PODŁÓG</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PŁYTKI CERAMICZNE GRESOWE 30x30cm, (np. LASSELSBERGER seria TAURUS GRANIT) FUGA 2mm</li> <li>• NA ŚCIANACH COKÓŁ Z PŁYTEK CERAMICZNYCH WYSOKOŚCI 10cm</li> </ul>
<i>WYKOŃCZENIE SUFITÓW</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TYNK GIPSOWY</li> <li>• FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA MATOWA, KOLOR BIAŁY</li> </ul>
<i>WYKOŃCZENIE ŚCIAN</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KAT. III Z WYPROWADZONĄ POWIERZCHNIĄ ŚCIAN ZA POMOCĄ PIONOWYCH METALOWYCH OCYNKOWANYCH LISTEW TYNKARSKICH</li> <li>• DWUKROTNE MAŁOWANIE LAMPERII ŚCIAN DO WYSOKOŚCI 205 cm OD POZIOMU PODŁOGI FARBĄ OLEJNĄ ODPORNĄ NA ŚCIERANIE I WIELOKROTNE ZMYWANIE ŚRODKAMI DO DEZYNFEKCJI, BEZZAPACHOWĄ, WYSOKOKRYJĄCĄ, PÓŁMATOWĄ,</li> <li>• POWYŻEJ LAMPERII FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA ODPORNA NA ŚCIERANIE, MATOWA,</li> </ul>
<i>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</i>	

TERMOMODERNIZACJA Z MODERNIZACJĄ ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU NR2 SZPITALA – BUDOWA KLATEK SCHODOWYCH, DŹWIGÓW I POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH BUDYNEK NR 1 I 2 W 4 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

**BUDOWA ŁĄCZNIKA**

<i>Nr pom.</i>	<i>Nazwa pomieszczenia</i>
<b>B.0.1</b>	<b>KLATKA SCHODOWA</b>

<i>POWIERZCHNIA</i>	<b>9,85m<sup>2</sup></b>
<i>WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA</i>	-
<i>WYKOŃCZENIE PODŁÓG</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PŁYTKI GRANITOWE SZARE 30x30cm, NA STOPNIACH PŁYTKI GRANITOWE 30x30 Z RYFLOWANYM PASEM ANTYPOŚLIZGOWYM, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ PŁYTEK MINIMUM R9</li> <li>• NA ŚCIANACH COKÓŁ Z PŁYTEK WYSOKOŚCI 10cm</li> </ul>
<i>WYKOŃCZENIE SUFITÓW</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TYNK GIPSOWY</li> <li>• FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA MATOWA, KOLOR BIAŁY</li> </ul>
<i>WYKOŃCZENIE ŚCIAN</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TYNK GIPSOWY</li> <li>• DWUKROTNE MALOWANIE LAMPERII ŚCIAN DO WYSOKOŚCI 205 cm OD POZIOMU PODŁOGI FARBĄ OLEJNĄ ODPORNĄ NA ŚCIERANIE I WIELOKROTNE ZMYWANIE ŚRODKAMI DO DEZYNFEKCJI, BEZZAPACHOWĄ, WYSOKOKRYJĄCĄ, PRZECIWAŁERGICZNĄ, PÓŁMATOWĄ,</li> <li>• POWYŻEJ LAMPERII FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA ODPORNA NA ŚCIERANIE, MATOWA, PRZECIWAŁERGICZNA</li> </ul>
<i>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PARAPETY WEWNĘTRZNE SYSTEMOWE PVC WYSTAJĄCE MAX. 3cm POZA LICO ŚCIANY KOLOR BIAŁY</li> <li>• BALUSTRADA - STAL NIERDZEWNA, GÓRNY POZIOM PORĘCZY NA h=110cm</li> </ul>

TERMOMODERNIZACJA Z MODERNIZACJĄ ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU NR2 SZPITALA – BUDOWA KLATEK SCHODOWYCH, DŹWIGÓW I POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH BUDYNEK NR 1 I 2 W 4 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

**BUDOWA ŁĄCZNIKA**

<i>Nr pom.</i>	<i>Nazwa pomieszczenia</i>
<b>B.0.2</b>	<b>HALL</b>

<i>POWIERZCHNIA</i>	<b>35,33m<sup>2</sup></b>
<i>WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA</i>	2,31m
<i>WYKOŃCZENIE PODŁÓG</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PŁYTKI CERAMICZNE GRESOWE 30x30cm, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ PŁYTEK MINIMUM R9, (np. LASSELSBERGER seria TAURUS GRANIT) FUGA 2mm</li> <li>• NA ŚCIANACH COKÓŁ Z PŁYTEK CERAMICZNYCH WYSOKOŚCI 10cm</li> </ul>
<i>WYKOŃCZENIE SUFITÓW</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TYNK GIPSOWY</li> <li>• FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA MATOWA, KOLOR BIAŁY</li> </ul>
<i>WYKOŃCZENIE ŚCIAN</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KAT. III Z WYPROWADZONĄ POWIERZCHNIĄ ŚCIAN ZA POMOCĄ PIONOWYCH METALOWYCH OCYNKOWANYCH LISTEW TYNKARSKICH</li> <li>• DWUKROTNE MAŁOWANIE LAMPERII ŚCIAN DO WYSOKOŚCI 205 cm OD POZIOMU PODŁOGI FARBĄ OLEJNĄ ODPORNĄ NA ŚCIERANIE I WIELOKROTNE ZMYWANIE ŚRODKAMI DO DEZYNFEKCJI, BEZZAPACHOWĄ, WYSOKOKRYJĄCĄ, PÓŁMATOWĄ,</li> <li>• POWYŻEJ LAMPERII FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA ODPORNA NA ŚCIERANIE, MATOWA,</li> </ul>
<i>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</i>	

TERMOMODERNIZACJA Z MODERNIZACJĄ ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU NR2 SZPITALA – BUDOWA KLATEK SCHODOWYCH, DŹWIGÓW I POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH BUDYNEK NR 1 I 2 W 4 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

**BUDOWA ŁĄCZNIKA**

<i>Nr pom.</i>	<i>Nazwa pomieszczenia</i>
<b>B.0.3</b>	<b>POMIESZCZENIE REZERWOWE</b>

<i>POWIERZCHNIA</i>	<b>25,42m<sup>2</sup></b>
<i>WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA</i>	2,31m
<i>WYKOŃCZENIE PODŁÓG</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PŁYTKI CERAMICZNE GRESOWE 30x30cm, (np. LASSELSBERGER seria TAURUS GRANIT) FUGA 2mm</li> <li>• NA ŚCIANACH COKÓŁ Z PŁYTEK CERAMICZNYCH WYSOKOŚCI 10cm</li> </ul>
<i>WYKOŃCZENIE SUFITÓW</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TYNK GIPSOWY</li> <li>• FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA MATOWA, KOLOR BIAŁY</li> </ul>
<i>WYKOŃCZENIE ŚCIAN</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KAT. III Z WYPROWADZONĄ POWIERZCHNIĄ ŚCIAN ZA POMOCĄ PIONOWYCH METALOWYCH OCYNKOWANYCH LISTEW TYNKARSKICH</li> <li>• DWUKROTNE MAŁOWANIE LAMPERII ŚCIAN DO WYSOKOŚCI 205 cm OD POZIOMU PODŁOGI FARBĄ OLEJNĄ ODPORNĄ NA ŚCIERANIE I WIELOKROTNE ZMYWANIE ŚRODKAMI DO DEZYNFEKCJI, BEZZAPACHOWĄ, WYSOKOKRYJĄCĄ, PÓŁMATOWĄ,</li> <li>• POWYŻEJ LAMPERII FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA ODPORNA NA ŚCIERANIE, MATOWA,</li> </ul>
<i>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</i>	

TERMOMODERNIZACJA Z MODERNIZACJĄ ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU NR2 SZPITALA – BUDOWA KLATEK SCHODOWYCH, DŹWIGÓW I POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH BUDYNEK NR 1 I 2 W 4 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

**BUDOWA ŁĄCZNIKA**

<i>Nr pom.</i>	<i>Nazwa pomieszczenia</i>
<b>B.0.4</b>	<b>POMIESZCZENIE REZERWOWE</b>

<i>POWIERZCHNIA</i>	<b>23,89m<sup>2</sup></b>
<i>WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA</i>	2,31m
<i>WYKOŃCZENIE PODŁÓG</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PŁYTKI CERAMICZNE GRESOWE 30x30cm, (np. LASSELSBERGER seria TAURUS GRANIT) FUGA 2mm</li> <li>• NA ŚCIANACH COKÓŁ Z PŁYTEK CERAMICZNYCH WYSOKOŚCI 10cm</li> </ul>
<i>WYKOŃCZENIE SUFITÓW</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TYNK GIPSOWY</li> <li>• FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA MATOWA, KOLOR BIAŁY</li> </ul>
<i>WYKOŃCZENIE ŚCIAN</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KAT. III Z WYPROWADZONĄ POWIERZCHNIĄ ŚCIAN ZA POMOCĄ PIONOWYCH METALOWYCH OCYNKOWANYCH LISTEW TYNKARSKICH</li> <li>• DWUKROTNE MAŁOWANIE LAMPERII ŚCIAN DO WYSOKOŚCI 205 cm OD POZIOMU PODŁOGI FARBĄ OLEJNĄ ODPORNĄ NA ŚCIERANIE I WIELOKROTNE ZMYWANIE ŚRODKAMI DO DEZYNFEKCJI, BEZZAPACHOWĄ, WYSOKOKRYJĄCĄ, PÓŁMATOWĄ,</li> <li>• POWYŻEJ LAMPERII FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA ODPORNA NA ŚCIERANIE, MATOWA,</li> </ul>
<i>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</i>	

TERMOMODERNIZACJA Z MODERNIZACJĄ ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU NR2 SZPITALA – BUDOWA KLATEK SCHODOWYCH, DŹWIGÓW I POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH BUDYNEK NR 1 I 2 W 4 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

**BUDOWA ŁĄCZNIKA**

<i>Nr pom.</i>	<i>Nazwa pomieszczenia</i>
<b>B.0.5</b>	<b>POMIESZCZENIE REZERWOWE</b>

<i>POWIERZCHNIA</i>	<b>38,08m<sup>2</sup></b>
<i>WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA</i>	2,31m
<i>WYKOŃCZENIE PODŁÓG</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PŁYTKI CERAMICZNE GRESOWE 30x30cm, (np. LASSELSBERGER seria TAURUS GRANIT) FUGA 2mm</li> <li>• NA ŚCIANACH COKÓŁ Z PŁYTEK CERAMICZNYCH WYSOKOŚCI 10cm</li> </ul>
<i>WYKOŃCZENIE SUFITÓW</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TYNK GIPSOWY</li> <li>• FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA MATOWA, KOLOR BIAŁY</li> </ul>
<i>WYKOŃCZENIE ŚCIAN</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KAT. III Z WYPROWADZONĄ POWIERZCHNIĄ ŚCIAN ZA POMOCĄ PIONOWYCH METALOWYCH OCYNKOWANYCH LISTEW TYNKARSKICH</li> <li>• DWUKROTNE MAŁOWANIE LAMPERII ŚCIAN DO WYSOKOŚCI 205 cm OD POZIOMU PODŁOGI FARBĄ OLEJNĄ ODPORNĄ NA ŚCIERANIE I WIELOKROTNE ZMYWANIE ŚRODKAMI DO DEZYNFEKCJI, BEZZAPACHOWĄ, WYSOKOKRYJĄCĄ, PÓŁMATOWĄ,</li> <li>• POWYŻEJ LAMPERII FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA ODPORNA NA ŚCIERANIE, MATOWA,</li> </ul>
<i>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</i>	

TERMOMODERNIZACJA Z MODERNIZACJĄ ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU NR2 SZPITALA – BUDOWA KLATEK SCHODOWYCH, DŹWIGÓW I POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH BUDYNEK NR 1 I 2 W 4 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

**BUDOWA ŁĄCZNIKA**