
PRZEDMIAR ROBÓT - Wycinka drzew i nasadzenia

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45215130-7 Kliniki

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA Z MODERNIZACJĄ ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU NR2 SZPITALA -
BUDOWA KLATEK SCHODOWYCH, DŹWIGÓW I POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH BUDY-
NEK NR 1 I 2 W 4 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU
- BUDOWA ŁĄCZNIKA
ADRES INWESTYCJI : ul. Rudolfa Weigla 5 we Wrocławiu
INWESTOR : 4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY z POLIKLINIKĄ SPZOZ
ADRES INWESTORA : ul. RUDOLFA WEIGLA 5 50-981 WROCŁAW
BRANŻA : ogólnobudowlana
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Witold ISALSKI
DATA OPRACOWANIA : 31.10.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
31.10.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			KARCZOWANIE DRZEW			
1	KNNR 1 d.1 0101-01	ST-97	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm 18	szt. szt.	 18,000	 18,000
2	KNNR 1 d.1 0101-02	ST-97	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
3	KNNR 1 d.1 0101-03	ST-97	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
4	KNNR 1 d.1 0101-04	ST-97	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
5	KNNR 1 d.1 0102-06	ST-97	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni. (4,4+3,1+3,5+3,5+2,9+3,1+13,7+1,5+13,2)/10000	ha ha	 0,005	 0,005
6	KNNR 1 d.1 0108-01	ST-97	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 10-15 cm w terenie normalnym poz.1<jedno drzewo przeliczono na 0,18mp>	szt. szt.	 18,000	 18,000
7	KNNR 1 d.1 0108-02	ST-97	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 16-25 cm w terenie normalnym poz.2<jedno drzewo przeliczono na 0,44mp>	szt. szt.	 3,000	 3,000
8	KNNR 1 d.1 0108-03	ST-97	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 26-35 cm w terenie normalnym poz.3<jedno drzewo przeliczono na 0,84mp>	szt. szt.	 4,000	 4,000
9	KNNR 1 d.1 0108-04	ST-97	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 36-45 cm w terenie normalnym poz.4<jedno drzewo przeliczono na 1,35mp>	szt. szt.	 3,000	 3,000
10	KNNR 1 d.1 0109-01	ST-97	Nakłady dodatkowe za wywożenie za każdy 1 km ponad 2 km korzeni i pni o średnicy 10-15 cm w terenie normalnym (do 20km) Krotność = 19 poz.6	szt. szt.	 18,000	 18,000
11	KNNR 1 d.1 0109-02	ST-97	Nakłady dodatkowe za wywożenie za każdy 1 km ponad 2 km korzeni i pni o średnicy 16-25 cm w terenie normalnym (do 20km) Krotność = 19 poz.7	szt. szt.	 3,000	 3,000
12	KNNR 1 d.1 0109-03	ST-97	Nakłady dodatkowe za wywożenie za każdy 1 km ponad 2 km korzeni i pni o średnicy 26-35 cm w terenie normalnym (do 20km) Krotność = 19 poz.8	szt. szt.	 4,000	 4,000
13	KNNR 1 d.1 0109-04	ST-97	Nakłady dodatkowe za wywożenie za każdy 1 km ponad 2 km korzeni i pni o średnicy 36-45 cm w terenie normalnym (do 20km) Krotność = 19 poz.9	szt. szt.	 3,000	 3,000
14	d.1 kalk. własna	ST-97	Opłata za utylizację odpadów na wysypisku poz.6*0,18+poz.7*0,44+poz.8*0,84+poz.9*1,35	m ³ m ³	 11,970	 11,970
15	d.1 wycena indywidualna	ST-97	Wywożenie gałęzi i karpiny przez firmę zajmującą się utylizacją odpadów 143*poz.5	mp mp	 0,715	 0,715
2			NASADZENIA			
16	KNR 2-21 d.2 0310-02	ST-98	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - grab pospolity o obwodzie pnia od 16-18cm 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
					RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-21 d.2 0310-05	ST-98	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - jarzab pospolity o obwodzie pnia od 16-18cm 16	szt. szt.	 16,000	
					RAZEM	16,000
18	KNR 2-21 d.2 0310-05	ST-98	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - brzoza brodawkowata o obwodzie pnia od 16-18cm 13	szt. szt.	 13,000	
					RAZEM	13,000