

---

# PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń Zakładu Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej - korytarz  
ADRES INWESTYCJI : Wrocław, ul. R. Weigla 5  
INWESTOR : 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ  
ADRES INWESTORA : Wrocław, ul. R. Weigla 5  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : B.Jakwert  
DATA OPRACOWANIA : październik 2012

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
październik 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Roboty malarskie				0.00
2	Odboje na ścianach i narożniki ochronne				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	222.52	m <sup>2</sup>	222.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>222.520</b>
2	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	65.20	m <sup>2</sup>	65.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.200</b>
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	62.2	m <sup>2</sup>	62.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.200</b>
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-04	149.60	m <sup>2</sup>	149.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>149.600</b>
<b>2</b>		<b>Odboje na ścianach i narożniki ochronne</b>			
5	KNR-W 5-08	Montaż osłony przeciwuderzeniowej SCR	m		
d.2	0114-04+kal- kulacja włas- na analogia	<korytarz>50.58	m	50.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.580</b>
6	KNR-W 5-08	Montaż taśmy ochronnej TP-200	m		
d.2	0114-04+kal- kulacja włas- na analogia	<korytarz>116.78	m	116.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.780</b>
7	KNR-W 5-08	Montaż taśmy ochronnej TP300	m		
d.2	0114-04+kal- kulacja włas- na analogia	<korytarz>58.39	m	58.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.390</b>
8	KNR-W 5-08	Montaż listew narożnych o długości 1,0m z akcesoriami np. SM20	m		
d.2	0114-04+kal- kulacja włas- na analogia	10*1.50	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>