

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa chodnika przy wejściu głównym do budynku nr 1
INWESTOR : 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław, ul. Weigla 5
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Naprawa chodnika przy wejściu głównym do budynku nr 1					
1	KNR 2-31 1102-05 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni brukowcowej z kamienia obrobionego o wysokości 16-20 cm rozebranie i ponowne ułożenie fragmentu nawierzchni jezdni (65.5+30.0)*0.3/2	m ² m ²	 14.325	 14.325
				RAZEM	14.325
2	KNR 2-31 1205-02	Remont cząstkowy obramowania jezdni i chodników z kamienia obrobionego o wysokości 16-20 cm na podsypce piaskowej -rozebranie i powtórne ułożenie krawężnika jezdni (65.5+30.0)*0.1/2	m ² m ²	 4.775	 4.775
				RAZEM	4.775
3	KNR 2-31 1203-02	Przestawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - rozebranie i powtórne ułożenie obrzeży trawnikowych 65.5+30.0/2	m m	 80.500	 80.500
				RAZEM	80.500
4	KNR 2-31 1205-07	Remont cząstkowy obramowania jezdni i chodników z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 7-9 cm na podsypce cementowo-piaskowej - rozebranie i ponowne ułożenie obramowania z kostki kamiennej (65.5+30.0)*2*0.35	m ² m ²	 66.850	 66.850
				RAZEM	66.850
5	KNR 2-31 1207-01	Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni z płyt (w karo) (65.5+30.0)*0.70	m ² m ²	 66.850	 66.850
				RAZEM	66.850
6	KNR 2-31 1207-01	Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - wymiana zniszczonych płyt - materiał (65.5+30.0)*2*0.35*0.486	m ² m ²	 32.489	 32.489
				RAZEM	32.489