

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa chodnika przy skwerze - główne wejście do budynku nr 1
ADRES INWESTYCJI : Wrocław, ul. Weigla 5
INWESTOR : 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław, ul. Weigla 5

DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Naprawa chodnika przy skwerze - wejście główne do budynku nr 1					
1		Przełożenie chodnika			
1	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni brukowcowej z kamienia obrobionego o wysokości 16-20 cm - rozebranie i ponowne ułożenie fragmentu jezdni przy krawężniku	m ²		
d.1	1102-05	analogia			
		250.00*0.30	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
2	KNR 2-31	Remont cząstkowy obramowania jezdni i chodników z kamienia obrobionego o wysokości 16-20 cm na podsypce piaskowej - przełożenie krawężników przy jezdni	m ²		
d.1	1205-02				
		250.00*0.15	m ²	37.500	
				RAZEM	37.500
3	KNR 2-31	Przestawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - rozebranie i ponowne ułożenie obrzeży trawnikowych	m		
d.1	1203-02				
		240.00	m	240.000	
				RAZEM	240.000
4	KNR 2-31	Remont cząstkowy obramowania jezdni i chodników z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 7-9 cm na podsypce cementowo-piaskowej - rozebranie i ponowne ułożenie kostki kamiennej	m ²		
d.1	1205-07				
	analogia	250.00*2*0.35	m ²	175.000	
				RAZEM	175.000
5	KNR 2-31	Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - rozebranie i ponowne ułożenie płyt betonowych układanych w karo	m ²		
d.1	1207-01				
		250.00*0.70	m ²	175.000	
				RAZEM	175.000
6	KNR 2-31	Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - wymiana zniszczonych płyt - materiał	m ²		
d.1	1207-01				
		250*2*0.35*0.05	m ²	8.750	
				RAZEM	8.750