

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja bieżąca konstrukcji stalowej wiaty magazynowej nr 45 na terenie RBZMed przy 4 WSK z P
SP ZOZ we Wrocławiu
ADRES INWESTYCJI : <<lokalizacja budowy>>
INWESTOR : 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław, ul. Weigla 5
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2013-malowanie konstrukcji stalowych					
1	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - DOTYCZY OSŁON PRZY POSADOWIENIU SŁUPÓW RUROWYCH [KONSTRUKCJI] 1.0 * 8	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR 7-12 0101-02 wzdłuż poprzeczne	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) [(29.959 * 0.55) * 7] [(16.90 * 0.55) * 6.50]	m ² m ² m ²	 115.342 60.418	
				RAZEM	175.760
3	KNR 7-12 0101-05 SŁ.OKRĄG- ŁE SŁ PROS- TOK.	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B) - DOTYCZY SŁUPÓW PODPOROWYCH KONSTRUKCJI DACHU Z RUR STALOWYCH [(4.225 * 8 * 2) * 0.478] [(0.20 + 0.10) * 3.75} * 8	m ² m ² m ²	 32.313 9.000	
				RAZEM	41.313
4	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych 8.00	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR 7-12 0105-02	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych 175.76	m ² m ²	 175.760	
				RAZEM	175.760
6	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczenie rurociągów 41.313	m ² m ²	 41.313	
				RAZEM	41.313
7	KNR 7-12 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych 8.00	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR 7-12 0201-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych 175.76	m ² m ²	 175.760	
				RAZEM	175.760
9	KNR 7-12 0201-05	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o śr.zewn.58-219 mm 41.313	m ² m ²	 41.313	
				RAZEM	41.313
10	KNR 7-12 0209-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji pełnościennych 8.00	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNR 7-12 0209-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych 175.76	m ² m ²	 175.760	
				RAZEM	175.760
12	KNR 7-12 0209-05	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o śr.zewn.58-219 mm 41.313	m ² m ²	 41.313	
				RAZEM	41.313
13	KNR 7-12 0101-04 analogia	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) -DOTYCZY KĄTOWNIKÓW 50*50*5 [(4.00 + 4.00) * 9] * 2 * [0.156]	m ² m ²	 22.464	
				RAZEM	22.464
14	KNR 7-12 0105-04 analogia	Odtłuszczenie rurociągów - DOTYCZY KĄTOWNIKÓW 22.464	m ² m ²	 22.464	
				RAZEM	22.464
15	KNR 7-12 0201-04 analogia	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm - DOT.KĄTOWNIKÓW 22.464	m ² m ²	 22.464	
				RAZEM	22.464
16	KNR 7-12 0202-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm - DOT.KĄTOWNIKÓW POZ 13 22.464	m ² m ²	 22.464	
				RAZEM	22.464

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7.5 m - ekstrapolacja Krotność = 6 29.95*3.00	m ² m ²	 89.850	
				RAZEM	89.850
18	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,5,8,11)			