

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania :

ZADANIE NR 5:

**Wymiana 13 sztuk bram stalowych do budynku garażowego nr 30
na terenie RBZMed w kompleksie 2857 w 4 WSK z P SP ZOZ we
Wrocławiu**

Adres inwestycji: Wrocław, ul. R. Weigla 5

Zamawiający : 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
SP ZOZ we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5

Data opracowania : czerwiec 2014

BRANŻA BUDOWLANA

ROZDZIAŁ I

~ Wymiana 13 sztuk bram garażowych ~

45 42 1148 – 3 Instalowanie bram

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące realizacji robót w zakresie zakupu 13 sztuk bram garażowych, demontażu starych bram, montażu nowych bram oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla nowych bram i wykonanych robót.

2. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór wszystkich robót przy wykonaniu wymiany bram garażowych.

3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

W ramach realizowanych robót przewiduje się wykonanie następujących prac uwzględniając technologię ich wykonania:

- Demontaż skrzydeł oraz ościeży bram garażowych;
- Wywóz zdemontowanych bram do punktu skupu surowców wtórnych z wystawieniem dokumentu przyjęcia złomu na Szpital;
- Wykonanie 13 bram garażowych nieocieplonych o wymiarach 3510 x 3710 mm
 - z blachy gładkiej grubości 0,5 mm usztywnionych,
 - malowanych proszkowo w kolorze jasny popiel (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem),
 - z 4 zawiasami na każdym skrzydle.
 - każda brama z mechanizmem ryglowania góra - dół oraz z akcesoriami do plombowania,
 - każda brama z mechanizmem blokowania niekontrolowanego zamknięcia skrzydła po otwarciu bramy ;
- Obsadzenie nowych bram garażowych z zachowaniem pionów i poziomów;
- Sprawdzenie prawidłowego działania bram;
- Uzupełnienie malatury słupów stalowych;

4. Wytyczne wykonania i odbioru robót

- **Wykonawca przed złożeniem oferty we własnym zakresie dokona pomiarów sprawdzających**
- Prace powinny być wykonywane zgodnie z technologią wykonywania robót oraz wytycznymi producenta na zastosowane materiały;
- Na zastosowane materiały Wykonawca dostarczy atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne zgodne z Polską Normą.
- Na 2 dni przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca przedstawi wykaz osób i pojazdów, które będą brały udział w zadaniu.
- Teren prowadzenia robót ma być widocznie odgrodzony;
- Zamawiający zapozna Wykonawcę z zasadami obowiązującymi na terenie 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu, wskaże punkty poboru energii elektrycznej do celów realizacji zadania.
- W protokole przekazania terenu zostaną zapisane osoby odpowiedzialne za prawidłowe wykonanie wymiany bram oraz godziny, w których będą realizowane prace.
- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania porządku w obrębie wykonywanych prac.

5. Informacje o terenie budowy

Budynek garażowy, w którym przewidywane są bramy do wymiany znajduje się na terenie RBZMed 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. R. Weigla 5. Budynek jednokondygnacyjny w konstrukcji żelbetowej, ściana frontowa z bramami wjazdowymi ze słupami stalowymi do, których montowane są ościeża bram. Drogi dojazdowe – betonowe

w stanie dobrym.

6. Warunki prowadzenia robót

Przy wymianie bram garażowych obowiązują wszystkie przepisy BHP i p.poż..Przy wykonywaniu prac demontażowych i montażowych (spawalniczych)Wykonawca będzie utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości zgodnie z przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z umową, wytycznymi SST oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw do tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

7. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu:

- Właściwego wykonanie bram garażowych - wymiary;
- Właściwego zamontowania nowych bram – pionowy i poziomy;
- Kontrola malatury;

8. Obmiar robót

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres wykonywanych prac w ramach poszczególnych pozycji jest ilość zamówionych bram garażowych.

9. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi są:

1szt - wykonania następujących po sobie robót

10. Odbiór robót i podstawy płatności

Odbiór robót polega na:

- odbiór robót demontażowych.
- odbiór końcowy prac montażowych zgodnie z dokumentacją i technologią;
- Wykonanie dokumentacji zdjęciowej z realizacji zadania i przekazanie ich na płycie CD

11.Zabezpieczenie interesu osób trzecich

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane w trakcie prowadzenia prac. We własnym zakresie i na własny koszt usunie spowodowane uszkodzenia.

Opracował: