

**WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY z P SP ZOZ
50-981 WROCLAW ul . R WEIGLA 5**

ROZDZIAŁ III

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania sufitów podwieszonych Kod CPV 45262500-6	
temat	„Remont korytarza na Oddziale Otolaryngologii i Chirurgii Szcękowo- Twarzowej – 1 piętro, część I, budynek Nr 1 w 4WSK z P SP ZOZ Wrocław, kompleks 2857”
obiekt	Budynek NR 1
adres	Wrocław , ulica Rudolfa Weigla 5 ; działka nr 1 / 2 , obręb Gaj ; Nr kompleksu wojskowego 2857
inwestor	4Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 50-981 WROCLAW , ul . R Weigla 5
opracował : Zdzisława Nowak	

WROCLAW sierpień 2014r

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów podwieszonych dla zadania „Remont korytarza na Oddziale Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Budynku Nr 1, część I, piętro I w 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu, kompleks 2857”

2. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z przygotowaniem i montażem sufitów podwieszonych dla zadania „Remont korytarza na Oddziale Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Budynku Nr 1, część I, piętro I w 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu, kompleks 2857”

3. Zakres robót objętych specyfikacją

Dokumentacja przewiduje wykonanie sufitów podwieszonych w systemie: np. ECOPHON Gedina A o wymiarach 60 x 60 cm na konstrukcji zwykłej.

W ramach robót przewiduje się wykonanie następujących robót:

- wykonanie stelażu pod montaż sufitów podwieszonych **z zastosowaniem kołków stalowych rozprężnych** (słabe podłoże)
- wykonanie sufitów podwieszonych systemowych ECOPHON Gediga A na wysokości 300 cm

4. Wytczne techniczne wykonania i odbioru sufitów podwieszonych

- 4.1. Przed przystąpieniem do montażu sufitu powinny być zakończone wszystkie roboty tynkarskie oraz instalacji elektrycznej
- 4.2. Prace przygotowawcze, konstrukcja nośna
 - do stropu montować elastyczne wieszaki zgodnie z instrukcją montażu przyjętego systemu
 - szkielet nośny z profili stalowych mocować do uchwyty zachowując poziom
 - po zamontowaniu należy sprawdzić stabilność konstrukcji oraz rozstaw poszczególnych elementów
- 4.3. Montaż paneli sufitu podwieszonego
 - a) przyjęto sufit podwieszony modułarny o na zwykłej stalowej konstrukcji z ocynkowanej stali malowanej proszkowo np. Connect T24 600x600 mm, panele przyjęto wypełniające z prasowanej wełny szklanej grubości 15 mm i wymiarach w rzucie 600 x 600 mm akustyczne o klasie pochłaniania dźwięku A
 - b) powierzchnia licowa paneli wzmocniona specjalną wzmocnioną powłoką, tył płyty zabezpieczony welonem szklanym, krawędzie zagruntowane
 - c) krawędzie proste (typu A)
 - skrajne fragmenty sufitu należy wypełniać przyciętymi na wymiar, określony w projekcie (układ wypełnień i konstrukcji – symetryczny)
 - wymiary wymienionych wyżej paneli powinny być w przypadku rozbieżności skorygowane w trakcie montażu
 - do opraw stropowych doprowadzić instalację elektryczną

5. Warunki wykonania robót

Przy wykonaniu robót obowiązują wszystkie przepisy BHP dotyczące prac budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, wytycznymi SST, poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw do tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu:

- poziomu sufitu podwieszonego
- symetrii układu wypełnień
- zgodności z wymogami instrukcji montażu producenta sufitów
- stabilności konstrukcji nośnej stelażu

7. Obmiar robót

Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej Przedmiar Robót.

8. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi są:

1m² powierzchni sufitów

9. Odbiór robót i podstawy płatności

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej specyfikacji Technicznej.

- odbiór robót ulegających zakryciu obejmuje sprawdzenie wszystkich elementów sufitu
- odbiór końcowy prac po zakończeniu robót dotyczy jakości robót oraz zgodności wykonania z instrukcją
- sprawdzenie zgodności robót z przedmiarami robót

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w kosztorysie ofertowym. Zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie w katalogach dla działów i pozycji tablic wyszczególnionych w Przedmiarze robót.

Ceny jednostkowe obejmują roboty przygotowawcze, dostawę materiałów i innych czynników produkcji.

OPRACOWAŁ :

mgr inż. Zdzisława Nowak