

KARTA PRZEDMIARU

NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza na Oddziale Otolaryngologii i Chirurgii Szczerkowo Twarzowej w Budynku Nr 1, część I, piętro 1.
ADRES INWESTYCJI : Wrocław, ul. R. Weigla 5
INWESTOR : 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ADRES INWESTORA : Wrocław, ul. R. Weigla 5
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr. inż. Zdzisława Nowak
DATA OPRACOWANIA : 28.08.2014 r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : 2 kw. 14

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
28.08.2014 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Korytarz laryngologii			
1.1	45453000-7		Remont ścian			
1	KNR 4-01		Odbicie odparzonych i odstających tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - 50% powierzchni ogólnej	m ²		
d.1.	0701-05					
1			$((42.65-7.50+2.44)*2*3.34+(32.87+2.41)*2*3.34+(5.96+2.02)*2*3.34)*0.5$	m ²	270.039	
					RAZEM	270.039
2	KNR 4-01		Ostrożny demontaż naściennych płyt ochronnych ze ścian korytarza	m		
d.1.	0815-08					
1	analogia		$(1.94+0.29+0.30+1.25+0.30+0.30+2.82+0.30+0.33+1.08+0.30+0.30+1.23+0.30+0.30+0.99+0.30)*2+(0.30+3.36+0.28+0.28+1.67+0.29+0.31+2.21+0.29+0.25)*3$	m	52.980	
			$(0.57+0.24+0.28+3.23+0.27+0.30+7.56+0.30+0.30+2.68+0.30+0.30+0.60+0.30+0.30+5.74)*2$	m	46.540	
			$(0.30+1.51+2.16+0.24+0.25+3.07+0.24+0.25+0.91+0.24+0.24+0.55+0.25+0.25+3.08+0.26+0.26+4.62+0.23+0.4+1.98+0.24+0.24+3.98+0.24+0.24+1.77+0.24+0.24+0.92)*2$	m	58.800	
			0.59+0.80+3.48+2.86+3.08+0.308+3.08+3.10+3.11+2.62	m	23.028	
					RAZEM	181.348
3	KNR 4-01		Montaż naściennych płyt ochronnych na ścianach korytarza w miejscach pierwotnych.	m		
d.1.	0815-08					
1	analogia		$(1.94+0.29+0.30+1.25+0.30+0.30+2.82+0.30+0.33+1.08+0.30+0.30+1.23+0.30+0.30+0.99+0.30)*2+(0.30+3.36+0.28+0.28+1.67+0.29+0.31+2.21+0.29+0.25)*3$	m	52.980	
			$(0.57+0.24+0.28+3.23+0.27+0.30+7.56+0.30+0.30+2.68+0.30+0.30+0.60+0.30+0.30+5.74)*2$	m	46.540	
			$(0.30+1.51+2.16+0.24+0.25+3.07+0.24+0.25+0.91+0.24+0.24+0.55+0.25+0.25+3.08+0.26+0.26+4.62+0.23+0.4+1.98+0.24+0.24+3.98+0.24+0.24+1.77+0.24+0.24+0.92)*2$	m	58.800	
			0.59+0.80+3.48+2.86+3.08+0.308+3.08+3.10+3.11+2.62	m	23.028	
					RAZEM	181.348
4	KNR 4-01		Gruntowanie powierzchni ceglanych w miejscach odbitych tynków zaprawa cementową	m ²		
d.1.	0704-02					
1			270.04	m ²	270.040	
					RAZEM	270.040
5	KNR 4-01	ST - VII	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - 50% powierzchni ogólnej	m ²		
d.1.	1202-09					
1			$[(42.65-7.50+2.44)*2*(3.34-1.51)+(32.87+2.41)*2*(3.44-1.51)+(5.96+2.02)*2*(3.34-1.51)]*0.5$	m ²	151.484	
					RAZEM	151.484
6	KNR 4-01		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08					
1			591.77	m ²	591.770	
					RAZEM	591.770
7	KNR 4-01		Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1.	1208-02					
1			$[(42.65+2.44)*2*(1.51)+(32.87+2.41)*2*(1.51)+(5.96+2.02)*2*(1.51)]-(1.0*1.51*19)+0.27*1.51*2*19$	m ²	253.620	
					RAZEM	253.620
8	KNR 2-02	ST - VI	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku na 100 % powierzchni	m ²		
d.1.	2009-02					
1			$((42.65+2.44)*2*3.34+(32.87+2.41)*2*3.34+(5.96+2.02)*2*3.44)$	m ²	591.774	
					RAZEM	591.774
9	NNRNKB		(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02		Krotność = 2			
1			591.77	m ²	591.770	
					RAZEM	591.770

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01		Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1.	1212-27					
1			3.44*2+1.40*2+1.50*2+1.35*2+1.38*2	m	18.140	
					RAZEM	18.140
16	KNR-W 4-		Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych	m		
d.1.	01 1217-03					
1			(42.65-7.50+2.44)*2-1.0*18+0.30*2*18	m	67.980	
			(32.87+2.41)*2-1.0*10*0.24*2*10	m	22.560	
			(5.96+2.02)*2-2.41-2.02-1.40-2.30	m	7.830	
					RAZEM	98.370
1.2	45451200-5		Sufity podwieszane z płyt z wełny mineralnej prasowanej			
17	NNRNKB	ST - XI	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm mocowany do sufitu kołkami stalowymi rozprężnymi ośr. 12 mm i długości 130 mm np. . Ecophon Gedina	m ²		
d.1.	202 2702-					
2	01		42.65*2.44	m ²	104.066	
	analogia		32.87*2.41	m ²	79.217	
			5.96*2.02+3.39*1.84	m ²	18.277	
					RAZEM	201.560
1.3	45113000-2		Wywóz gruzu			
18	KNR 4-01		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0108-19					
3			((42.65+2.44)*2*3.34+(32.87+2.41)*2*3.34+(5.96+2.02)*2*3.64)*0.5*0.025	m ³	7.437	
					RAZEM	7.437
19	KNR 4-01		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1.	0108-20					
3			Krotność = 14 7.437	m ³	7.437	
					RAZEM	7.437
20	kalk. własna		Składowanie gruzu na wysypisku DZ.U.120 poz. 1284 z dnia 27.12.2000r.	t		
d.1.	3		kal. własna			
3			7.437*1.6	t	11.899	
					RAZEM	11.899