
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana posadzki korytarza Klinicznego Oddziału Otolaryngologii
ADRES INWESTYCJI : wrocław, ul. R.Weigla 5
INWESTOR : 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ Wrocław
ADRES INWESTORA : Wrocław, ul. R. Weigla 5
BRANŻA : Budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana posadzki korytarza Klinicznego Oddziału Otolaryngologii z płytek PCV na wykładzinę typu TARKETT					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.41*32.87+2.44*29.78+11.20+4.21*4.79+5.09*5.11+3.98*5.14+2.99*5.14+1.6*0.85	m ² m ²	 246.442	
				RAZEM	246.442
2	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka podłoża betonowego niezbrojonego o grubości 8 cm 246.442*0.08	m ³ m ³	 19.715	
				RAZEM	19.715
3	KNR 4-01 d.1 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładkowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km 19.715	m ³ m ³	 19.715	
				RAZEM	19.715
4	d.1 kalk. własna	Opłata za wysypisko 19.715	m ³ m ³	 19.715	
				RAZEM	19.715
2		Roboty izolacyjne			
5	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 246.442	m ² m ²	 246.442	
				RAZEM	246.442
6	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 246.442	m ² m ²	 246.442	
				RAZEM	246.442
3		Wykonanie nowej posadzki			
7	KNR 2-02 d.3 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 246.442	m ² m ²	 246.442	
				RAZEM	246.442
8	KNR 2-02 d.3 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 10 mm zatarte na gładko 246.442	m ² m ²	 246.442	
				RAZEM	246.442
9	KNR 2-02 d.3 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 246.442	m ² m ²	 246.442	
				RAZEM	246.442
10	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 246.442	m ² m ²	 246.442	
				RAZEM	246.442
11	NNRNKB d.3 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 246.442	m ² m ²	 246.442	
				RAZEM	246.442
12	KNR 2-02 d.3 1112-01 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe (np. typu Tarkett) wraz z cokolikami wysokości 20cm wywinętymi na ścianę (((2.41+0.80)*32.87)+((2.44+0.80)*29.78)-((1.14*10*0.40)+(0.98*8*0.40)+(1.30*5*0.40))+((5.09+0.80)*(5.11+0.80))+((3.98+0.80)*(5.14+0.80))+((2.99+0.80)*(5.14+0.80))+((4.21+0.40)*(4.79+0.40))+((1.60+0.40)*(0.85+0.80))+0.38*0.40*46)	m ² m ²	 311.638	
				RAZEM	311.638
13	KNR 2-02 d.3 1112-01 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe (np. typu Tarkett) - zabezpieczenie drzwi 1.20*1.14*10+1.20*0.98*8+1.20*1.30*5	m ² m ²	 30.888	
				RAZEM	30.888
14	KNR 2-02 d.3 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 311.638	m ² m ²	 311.638	
				RAZEM	311.638