


ELEWACJA WSCHODNIA, SKALA 1:100



- ① ŚCIANY ZEWNĘTRZNE: TYNK SILIKATOWY KOLOR BIAŁY - ZGODNY Z ISTNIEJĄCYM NA NOWEJ CZĘŚCI BUDYNKU NR 2
- ② ŚCIANY ZEWNĘTRZNE: TYNK SILIKATOWY KOLOR GRAFITOWY
- ③ COKOŁY: TYNK MOZAIKOWY Z FAKTURĄ KAMENIA NATURALNEGO KOLOR GRAFITOWY
- ④ MURY OPOROWE: TYNK KOLOR BIAŁY
- ⑤ OBRÓBKI BLACHARSKIE: KOLOR RAL 9007
- ⑥ BALUSTRADY I BARIERY: STAL OCYNKOWANA KOLOR RAL 9007
- ⑦ ŚLUSARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA: PROFILE ALUMINIOWE KOLOR RAL 9007, SZKLENIE - SZKŁO BEZPIECZNE, KOLOR GRAFIT
- ⑧ OKNA: PROFILE - KOLOR RAL 9007, SZKLENIE - SZKŁO BEZPIECZNE, KOLOR GRAFIT
- ⑨ SŁUPY PRZEWIĄZKI: OKŁADZINA Z KAMENIA NATURALNEGO - PIASKOWIEC NA WIESZAKACH SYSTEMOWYCH - ZGODNY ZWKONANYM NA NOWEJ CZĘŚCI BUDYNKU NR 2

- UWAGI:**
- POZIOM ODNIESIENIA ±0,00 = 124,92m n.p.m.
  - RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHYTEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANAMI BRANŻOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI). O RÓŻNICACH POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI I CZĘŚCIAMI DOKUMENTACJI NALEŻY POWIADOMIĆ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ
  - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. O ROZBIŻNOŚCIACH NALEŻY POINFORMOWAĆ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ - DOTYCZY W SZCZEGÓLNOŚCI CZĘŚCI PRZEBUDOWYWANEJ BUDYNKU NR 2
  - WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ
  - WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE
  - USZCZEGÓLOWIONY WYBÓR KOLORYSTYKI, DOBÓR MATERIAŁÓW, WYPOSAŻENIA OBIEKTU ORAZ ZASTOSOWANEJ TECHNOLOGII ZOSTANIE POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJI Z ARCHITEKTEM I INWESTOREM NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO I REALIZACJI

INWESTOR:	<b>WOJSKOWE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA</b> 00-671 Warszawa, ul. Koszykowa 78		
INWESTYCJA:	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU NR 2 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ, DLA POTRZEB STACJI TERENOWEJ WCKiK SPZOZ WE WROCŁAWIU, przy ul. Rudolfa Weigla 5, na dz. nr 1/2, Obręb Gaj, AM-12		
SCHEMAT:			
GENERALNY PROJEKTANT:	<b>SX PROJEKT</b> 32-086 Bosutów, ul. Leśna 1 e-mail: biuro@sxprojekt.pl		
PROJEKTANT:	IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIEN:	PODPISY:	
PROJEKTANT:	<b>MAWA PROJEKT</b> al. Sosnowa 3a 30-224 Kraków mgr inż. Michał Banasik nr upr. MPOIA/059/2015 mgr inż. Rafał Zieliński nr upr. MPOIA/131/2011		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Maciej Wójtowicz nr upr. MPOIA/052/2015		
PROJEKT:	SYMBOL PROJEKTU: WCKiK/WR-PW/A	BRANŻA: ARCHITEKTURA	
	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY		
NAZWA RYSUNKU:	ELEWACJA WSCHODNIA		
REWIZJA:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
00	09.2016	1:100	A-10

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Projektanta (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)