

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont rampy przy budynku nr 6 na terenie RBZMed i malowanie posadzek w pomieszczeniach magazynowych.  
INWESTOR : 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ  
ADRES INWESTORA : 50-981 Wrocław ul. Weigla 5  
BRANŻA : Budowlana  
DATA OPRACOWANIA : marzec 2017

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
marzec 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Naprawa ściany rampy budynku magazynowego nr 6 na terenie RBZMed</b>					
1		<b>Remont ściany rampy</b>			
d.1	KNR 4-01 0811-07 analogia	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - rozebranie płytek typu gress z cokołu wzdłuż rampy i schodów  (53.59+2.88*2)*0.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.935	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.935</b>
d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 5.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.930</b>
d.1	KNR 4-01 0727-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - po rozebranych cokołach wzdłuż rampy i schodów (53.59+2.88*2)*0.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.935	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.935</b>
d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 5.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.930</b>
d.1	NNRNKB 202 1522-06 analogia	(z.III) malowanie zwykłe farbą klejową z dodatkiem 15% farby emulsyjnej tynków zewnętrznych na ścianach pomalowanie uzupełnionego tynku farbą do wymalowań elewacji zewnętrznych (53.59+2.88*2)*0.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.935	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.935</b>
d.1	KNR 4-01 0701-06 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastkach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - tynki zewnętrzne na rampie  53.59*1.09+1.80*1.09/2+1.8*1.09/2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.375</b>
d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 53.59*1.09+1.80*1.09/2+1.8*1.09/2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.375</b>
d.1	KNR 2-02 0904-01 analogia	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) - ściana rampy  53.59*1.09+1.80*1.09/2+1.8*1.09/2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.375</b>
d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 53.59*1.09+1.80*1.09/2+1.8*1.09/2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.375</b>
d.1	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - tynki zewnętrzne - kolor szary  53.59*1.09+1.80*1.09/2+1.8*1.09/2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.375</b>
d.1	KNR 5-08 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm 179	szt. szt.	 179.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>179.000</b>
d.1	KNR 5-08 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. 179	szt. szt.	 179.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>179.000</b>
d.1	KNR-W 2-02 1214-03 analogia	Poręcze do schodów stalowych - montaż odboju z grubej gumy szer 14 cm i grubości 1,2 mm na kołki rozporowe kotwione co 30 cm do ściany rampy  53.59	m m	 53.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.590</b>
d.1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek  5	szt. szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
d.1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach  5	szt. szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km  1.51+0.07	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.580</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	kalk. własna	Oplata składowania na wysypisku	m <sup>3</sup>		
		1.58	m <sup>3</sup>	1.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.580</b>
<b>2</b>		<b>Malowanie posadzek magazynowych</b>			
18 d.2	KNR 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
		11	m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
19 d.2	KNR 2-02 1102-04 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - listwa wtopiona w podkład przy posadzkach z tworzyw sztucznych - zabezpieczenie dylatacji	m		
		9.00+15.00+4.6+7.4+4.4	m	40.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.400</b>
20 d.2	NNRNKB 202 1134-01 magazyn magazyn nr 1 magazyn nr 2 magazyn nr 3 magazyn nr 4	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		8.30*5.52	m <sup>2</sup>	45.816	
		11.20*11.54	m <sup>2</sup>	129.248	
		11.15*11.52	m <sup>2</sup>	128.448	
		11.16*11.53	m <sup>2</sup>	128.675	
		10.77*11.54	m <sup>2</sup>	124.286	
				<b>RAZEM</b>	<b>556.473</b>
21 d.2	KNR 2-02 1506-04 analogia	Dwukrotne malowanie żywica epoksydową powierzchni wewnętrznych posadzeki - betonu i cegły	m <sup>2</sup>		
		556.473	m <sup>2</sup>	556.473	
				<b>RAZEM</b>	<b>556.473</b>