

---

# KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Odnowienie powłok malarskich kaplicy szpitalnej  
ADRES INWESTYCJI : Wrocław, ul. R. Weigla 5  
INWESTOR : 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ADRES INWESTORA : Wrocław, ul. R. Weigla 5  
BRANŻA : ogólnobudowlana  
DATA OPRACOWANIA : październik 2017

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
październik 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Malowanie kaplicy szpitalnej - budynek nr 1</b>					
1	KNR 4-01 1202-09 z.sz. 2.2 9912-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - praca na wysokości 5-10 m - SUFIT  7.20*14.70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  105.840	  <b>105.840</b>
2	KNR 4-01 1202-09 z.sz. 2.2 9912-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - praca na wysokości 5-10 m - SCIANY  6.42*(7.20*2+14.70*2)-8*4.10*1.20+(16*0.20*(4.10+1.20))	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  258.796	  <b>258.796</b>
3	KNR 4-01 1204-08 z.sz. 2.2 9912-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - praca na wysokości 5-10 m - SUFIT  105.84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  105.840	  <b>105.840</b>
4	KNR 4-01 1204-08 z.sz. 2.2 9912-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - praca na wysokości 5-10 m  258.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  258.800	  <b>258.800</b>
5	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metoda smarowania 105.84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  105.840	  <b>105.840</b>
6	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania 258.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  258.800	  <b>258.800</b>
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ŚCIANY 258.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  258.800	  <b>258.800</b>
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - SUFIT 105.84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  105.840	  <b>105.840</b>
9	KNR 4-01 1204-01 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - praca na wysokości 5-10 m  105.84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  105.840	  <b>105.840</b>
10	KNR 4-01 1204-02 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - praca na wysokości 5-10 m  258.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  258.800	  <b>258.800</b>
11	KNR 2-02 1605-02/03	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości 6.42 m - interpolacja 105.84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  105.840	  <b>105.840</b>
12	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,9,10)	m-g		
				<b>RAZEM</b>	<b>22.591</b>